

KOSZTORYS ZEROWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont budynku Domu Kultury w Chojnie.
ADRES INWESTYCJI : 63-921 Chojno
INWESTOR : Gmina Pakosław
ADRES INWESTORA : 63-920 Pakosław; ul. Kolejowa 2
WYKONAWCA ROBÓT : do wyłonienia w przetargu
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Włodzimierz Pieprzyk
DATA OPRACOWANIA : marzec 2005 rok

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R, S
Zysk [Z]	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WŁODZIMIERZ PIEPRZYK
mgr inż. budownictwa
opr. budowl. w specj. inż. konstr. budowlanej
nr 1575/92/Lo
Rawicz, ul. B. Prusa 23, tel. (0-68)546-0814

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
marzec 2005 rok

Data zatwierdzenia

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
4 Plac					
34	KNNR 1 d.4 0112-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0.135	ha ha	 0.14	 0.14
				RAZEM	0.14
35	KNNR 6 d.4 0101-01	Koryta wykonywane mechanicznie gl. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników 1350	m ² m ²	 1350.00	 1350.00
				RAZEM	1350.00
36	KNNR 6 d.4 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 150	m m	 150.00	 150.00
				RAZEM	150.00
37	KNNR 6 d.4 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 50	m m	 50.00	 50.00
				RAZEM	50.00
38	KNNR 6 d.4 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 1350	m ² m ²	 1350.00	 1350.00
				RAZEM	1350.00
39	KNNR 6 d.4 1005-07	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych 652	m ² m ²	 652.00	 652.00
				RAZEM	652.00
40	KNNR 6 d.4 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 652	m ² m ²	 652.00	 652.00
				RAZEM	652.00

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
4 Plac								
34	KNNR 1 0112-	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha				0.14	
	d.4 02							
	999	-- Robocizna --	r-g	55.2000				
	3951300	-- Materiały --			0.2000			
	1122200	słupki drewniane śr. 70-110 mm druz stalowy okrągły miękki śr. 0.5mm	m ³ kg		18.0000			
	39511	-- Sprzęt -- samochód dostawczy	m-g	2.3000				
				Koszty pośrednie od (R, S)	%			
				Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%			
				Razem pozycja 34			0.14	
35	KNNR 6 0101-	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni i chodników	m ²				1350.00	
	d.4 01							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0322				
	11612	-- Sprzęt -- równiarka samojezdna 74 kW (100 KM)	m-g	0.0017				
	12300	walec wibracyjny samojezdny	m-g	0.0082				
				Koszty pośrednie od (R, S)	%			
				Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%			
				Razem pozycja 35			1350.00	
36	KNNR 6 0403-	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m				150.00	
	d.4 03							
	999	-- Robocizna --	r-g	0.5870				
	2370699	-- Materiały -- mieszanka betonowa	m ³	0.0208				
	2600621	deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III	m ³	0.0006				
	2223099	krawężnik drogowy betonowy	m	1.0200				
	1601799	piasek	m ³	0.0195				
	1700310	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.0039				
	3930099	woda	m ³	0.0136				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000				
				Koszty pośrednie od (R, S)	%			
				Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%			
				Razem pozycja 36			150.00	

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
37	KNNR 6 0404-d.4 03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m				50.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.2400				
	2223540	-- Materiały -- obrzeża betonowe 30x8 cm	m	1.0200				
	1601799	piasek	m ³	0.0060				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 37					50.00	
38	KNNR 6 0502-d.4 03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²				1350.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	1.2300				
	2222011	-- Materiały -- kostka brukowa betonowa grubości 8 cm, szara	m ²	1.0200				
	1601870	piasek uszlachetniony	m ³	0.0818				
	1700310	cement portlandzki 35 zwykły bez dodatków	t	0.0117				
	3930099	woda	m ³	0.0270				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000				
	45110	-- Sprzęt -- wibrator powierzchniowy	m-g	0.1300				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 38					1350.00	
39	KNNR 6 1005-d.4 07	Skroplenie asfaltem nawierzchni drogowych	m ²				652.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0076				
	1041099	-- Materiały -- asfalt drogowy	kg	0.5100				
	1020399	olej (paliwo technologiczne)	dm ³	0.0180				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000				
	52271	-- Sprzęt -- skraplarka do bitumu z ręczną pompą 250-500 dm3	m-g	0.0122				
	39116	ciągnik kołowy 37 kW (50 KM)	m-g	0.0122				
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 39					652.00	
40	KNNR 6 0309-d.4 02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna)	m ²				652.00	
	999	-- Robocizna --	r-g	0.0399				
	2390099	-- Materiały -- mieszanka mineralno-asfaltowa standard I	t	0.1020				
	0000000	materiały pomocnicze	%	0.2000				
	52314	-- Sprzęt -- rozkładarka mas bitumicznych o szer. 4.0 m	m-g	0.0075				
	12100	walec statyczny samojezdny	m-g	0.0075				
	12160	walec statyczny samojezdny ogumiony	m-g	0.0075				
	39811	samochód samowładowczy 5 t	m-g	0.0250				

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Cena jedn.	Koszt jedn	Ilość	Wartość
		Koszty pośrednie od (R, S)	%					
		Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S))	%					
		Razem pozycja 40					652.00	

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Kp	Z	RAZEM
4	Plac						
	RAZEM netto						
	VAT						
	Razem brutto						

Słownie: