P.p.=95,00m npm

6. Odległości	1. Rzędne terenu istniej.	2. Rzędne dna kolektora	3. Zagłębienie
0,00	101,52	100,34	1,18
3,00	101,55	100,36	1,19
15,00	102,02	100,45	1,57
61,00	102,33	100,77	1,56
103,00	102,61	101,07	1,54
172,00	103,20	101,55	1,65
208,00	103,61	101,80	1,81
224,00	104,04	101,91	2,13
235,50	104,09	101,99	2,10
250,50	104,26	102,10	2,16
267,50	103,96	102,22	1,74
309,50	103,80	102,51	1,29
330,00	104,46	102,65	1,81
371,00	104,97	102,94	2,03
418,00	105,31	103,27	2,04
452,00	105,18	103,51	1,67
467,00	105,40	103,62	1,78
492,00	105,58	103,80	1,78
505,50	105,65	103,90	1,75
521,00	105,59	103,99	1,60
564,00	106,03	104,10	1,93
629,50	105,95	104,56	1,39
0,00 (kanał "B")	101,55	100,36	1,19
2,00 (kanał "B")	101,59	100,37	1,22
0,00 (kanał "C")	105,65	103,90	1,75
16,00 (kanał "C")	105,96	104,86	1,10

(104,30 is also printed in row 2 for kanał "C".)

Odległości (odcinki): 3,0 – 12,0 – 46,0 – 42,0 – 69,0 – 36,0 – 16,0 – 11,5 – 15,0 – 17,0 – 42,0 – 20,5 – 41,0 – 47,0 – 34,0 – 15,0 – 25,0 – 13,5 – 15,5 – 43,0 – 65,5

4. Średnica;Długość;Materiał: ø600, L=3m; RURY KANALIZ. BET. ø400, L=505,50m; RURY KANALIZ. BET ø300, L=124m; ø400 2m; ø315 16m

5. Spadek / Odległości: 0,7‰, L=629,50m; 0,5% 2m; 3,5% 16m

Hektometry 0,0

BIURO PROJEKTOWE DROGOWNICTWA "RONDO" MASŁOWO, ul. Śląska 80, 63-900 Rawicz (tELEFAKS 065-545-40-66)			
Adres obiektu	Droga gminna Chojno - Ściegna		
Nr ew. działek	Obręb Chojno: 186, 219/1	Stadium	PB - PW
Nazwa zadania	Kanalizacja deszczowa	Skala	1:100/1000
Rysunek	PROFILE PODŁUŻNE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Rysunek nr	2
		Data oprac.	06.2006

Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Specjalność	Zakres	Nr upr. bud.	Podpis
Projektant	Inż. Lech Przybylak	instalacyjno-inżynieryjna	sieci wodoc-kanalizacyjne	408/82/Lo	
Opracował	mgr inż. Andrzej Grzesiak	wodno-melioaracyjna	-	1078/88/Lo	