

---

# PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : "Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakoślawiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych"  
ADRES INWESTYCJI : Pakoślaw  
INWESTOR : Gminna Biblioteka Publiczna w Pakoślawiu  
ADRES INWESTORA : ul. Kolejowa 4, 63-920 Pakoślaw  
BRANŻA : Ogólnobudowlana

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

OPIS ROBÓT.

Zakres prac związany z remontem pomieszczeń biblioteki w Pakosławiu i obejmuje:

1. ROBOTY POSADZKARSKIE

- rozebranie istniejącej posadzki z wykładzin PCV w nowych pomieszczeniach
- rozebranie posadzki z płytek w pomieszczeniu sanitariatu
- ułożenia nowych wykładzin homogenicznych gr. 2 mm wraz z wywnięciem na ścianę wys 10cm, spawanych i klejonych do podłoża zagruntowanego i wyrównanego masą samopoziomującą,
- ułożenie nowej posadzki cementowej wraz z ułożeniem płytek posadzkowych gres w pomieszczeniu sanitariatu.

2. REMONT SANITARIATU

- rozebranie wykładziny z płytek na ścianach wraz ze skuciem tynku na ścianach,
- wykonanie nowych tynków na ścianach wraz z ułożeniem płytek ceramicznych ściennych na wysokość 2,05m
- powyżej płytek ściennych oraz na suficie poszpachlowanie ścian i sufitu, pomalowanie farbą emulsyjną,
- wymiana istniejącej armatury sanitarnej (wc, umuwalkim bateri, pogrzewacza wody).

3. STOLARKA

- wymiana drzwi drewnianych dwuskrzydłowych na aluminiowe szklone szybą bezpieczną dwuskrzydłowe,
- wymiana skrzydeł drewnianych pozostałych drzwi wewnętrznych na płytowe typowe okleinowane,
- wykucie ościeżnic metalowych z pomieszczenia korytarza do nowego pomieszczenia biblioteki,
- montaż żaluzji pionowych w oknach PCV,
- wykucie otworów w ściankach działowych pomiędzy nową a istniejącą biblioteką.

4. ROBOTY MALARSKIE

- zerwanie tapet, zeszkrobanie farby ze ścian i sufitów
- poszpachlowanie i zagruntowanie ścian i sufitów,
- malowanie ścian farbami emulsyjnymi,
- malowanie lamperii w pomieszczeniach na wysokość 1,60m,

5. OŚWIETLENIE

- wymiana opraw oświetleniowych,
- dodanie nowych opraw jarzeniowych,

6. WYPOSAŻENIE

- Dostawa i montaż regałów bibliotecznych o wymiarach 90\*200\*30cm - 6 półek szt 5
- Dostawa i montaż krzeseł obrotowych biurowych szt 2
- Dostawa i montaż zestawu biurowego 2 stanowiskowego szt 1
- Dostawa i montaż zestawu - stół konferencyjny 4 stanowikowy wraz z krzesłami drewnianymi 4 szt szt 1
- Dostawa i montaż zestawu - szafa 100\*200\*50cm szt 1
- Dostawa i montaż zestawu - komoda 100\*100\*40cm szt 1
- Dostawa i montaż zestawu - komputer, drukarka atramentowa, monitor 17", klawiatura, myszka kpl 1
- Dostawa i montaż zestawu - aparat telefoniczny szt 2
- Dostawa i montaż gabloty wystawowej w zabudowie drewnianej z szybą zamykaną 5 półek regulowanych o wymiarach (szer, wys, gł) 375x200x55cm szt 1
- Dostawa i montaż zestawu - sceny estradowej przenośnej dla występów plenerowych o wymiarach 6,00\*8,00m wysokości max 6m - Konstrukcja zadaszenia wraz z plandeką ZE-68 (4 słupy kratownicowe z wciągarkami); podest sceniczny typu PAL-3, nogi teleskopowe 0,6-1,00m, powierzchnia antypoślizgowa i p.poż., uchwyt UM-1, Schodki modułowe 0,8m; Bariery ochronne POR 2m, uchwyt UPR; osłony sceny 3 boki siatka plandekowa szt 1
- Dostawa i montaż zestawu nagłośnienia - mikrofony, wzmacniacz, głośniki 1. 2x Peavey SP4 - kolumna szerokopasmowa 1000watt RMS 2szt. 2. Peavey PV2600 - wzmacniacz mocy 2x950 watt 3. Peavey PV14 - mikser 14kanałowy 4. Skrzynia typu CASE do miksera i wzmacniacza - (w zależności od producenta) 5. 4x Beyerdynamic TGX58 - mikrofon dynamiczny - 4szt. 6. 4x Proel PRO 100BK - statyw mikrofonowy - 4szt. 7. NOVOX 120NH - podwójny zestaw bezprzewodowy 8. Okablowanie kpl 1
- Dostawa i montaż zestawu - laptop wraz z projektorem multimedialnym i ekranem kpl 1
- Dostawa i montaż zestawu - aparat fotograficzny szt 1

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH "Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakoślawiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych"

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	RAZEM
1	Roboty posadzkarskie				
2	Remont sanitariatu				
3	Stolarka				
4	Roboty malarskie - ( Kod CPV 45410000-4 Malowanie )				
5	Oświetlenie				
6	Wyposażenie				
	<b>RAZEM</b>				

Słownie:

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>"Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakoślawiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych"</b>						
1		<b>Roboty posadzkarskie</b>				
1	KNR 4-01 0818-d.1 05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>	58,200		
2	KNR 4-01 0808-d.1 08	Rozbiórka cokolików	m	61,100		
3	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	58,200		
4	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	58,200		
5	KNR 2-02 1112-d.1 05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW z wywinięciem na ściany wys.10cm	m <sup>2</sup>	66,930		
6	KNR 2-02 1112-d.1 09	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>	65,600		
7	KNR 4-01 0811-d.1 07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem.	m <sup>2</sup>	6,656		
8	KNR 4-01 0804-d.1 07	Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>	6,656		
9	KNR 4-01 0803-d.1 01	Uzupełnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m <sup>2</sup> w jednym miejscu z zatarciem na ostro	m <sup>2</sup>	6,656		
10	NNRNKB 202 2807-05	(z.VI) Posadzki wielobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	6,656		
2		<b>Remont sanitariatu</b>				
11	KNR 4-01 0819-d.2 15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>	20,032		
12	KNR 4-01 0701-d.2 02	Odbicie tynków wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	39,036		
13	KNR 4-01 0716-d.2 01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	39,036		
14	NNRNKB 202 d.2 0837-04	(z.IV) Licowanie ścian o pow.do 5 m <sup>2</sup> płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej "ATLAS"	m <sup>2</sup>	27,916		
15	KNR 4-01 1202-d.2 08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi do 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	5,120		
16	KNR 4-01 1204-d.2 08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	6,656		
17	KNR 2-02 0815-d.2 06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem. pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>	6,656		
18	KNR 2-02 0815-d.2 04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem. pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>	8,320		
19	KNR 4-01 1204-d.2 02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>	8,320		
20	KNR 4-01 1204-d.2 01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>	6,656		
21	KNR 4-02 0233-d.2 08	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.	1,000		
22	KNR 4-02 0235-d.2 06	Demontaż umywalki	kpl.	1,000		
23	KNR 4-02 0235-d.2 08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.	1,000		
24	KNR 4-02 0132-d.2 01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.	1,000		
25	KNR 4-02 0133-d.2 01	Demontaż zaworu przelotowego o śr. 15-20 mm	szt.	1,000		
26	KNR 4-02 0144-d.2 03	Demontaż elementów urządzeń do podgrzewania wody - podgrzewacz	szt.	1,000		
27	KNR 2-15 0114-d.2 01	Zawory czepalne o śr.nom. 15 mm	szt.	1,000		
28	KNR 2-15 0115-d.2 01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.	1,000		
29	KNR 2-15 0221-d.2 02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.	1,000		
30	KNR 2-15 0224-d.2 03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.	1,000		
3		<b>Stolarka</b>				
31	KNR 4-01 0354-d.3 07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.do 2 m <sup>2</sup>	szt.	1,000		

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
32 d.3	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	3,045		
33 d.3	<b>KNR 4-01 0354-05</b>	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2	m <sup>2</sup>	3,045		
34 d.3	<b>KNR 2-02 1017-02</b>	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednoodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - typu PORTA z plastrm pszczelim, z okleiną	m <sup>2</sup>	15,000		
35 d.3	<b>KNR 4-01 0903-01</b>	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynekowych i półskrzynekowych	szt.	10,000		
36 d.3	<b>NNRNKB 202 1026-06</b>	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych profil zimny, kolor RAL, szyba pojedyncza bezpieczna, samozamykacz	m <sup>2</sup>	3,045		
37 d.3	<b>KNR 4-01 0329-02</b>	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>2</sup>	5,200		
38 d.3	<b>KNR 4-01 0708-01</b>	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 15 cm	m	16,200		
39 d.3	<b>KNR 0-14 2010-05</b>	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101	m <sup>2</sup>	9,300		
40 d.3	<b>KNR 4-01 0108-11</b>	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>	0,897		
41 d.3	<b>KNR-W 2-02 1038-01 analogia</b>	Montaż żaluzji pionowych typu Vertikale	m <sup>2</sup>	8,400		
<b>4</b>		<b>Roboty malarskie - ( Kod CPV 45410000-4 Malowanie )</b>				
42 d.4	<b>KNR 4-01 1205-01</b>	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>	114,080		
43 d.4	<b>KNR 4-01 1202-09</b>	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>	514,110		
44 d.4	<b>KNR 4-01 1204-08</b>	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlow.nierówności	m <sup>2</sup>	114,080		
45 d.4	<b>NNRNKB 202 1134-02</b>	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	114,080		
46 d.4	<b>KNR 2-02 0815-04</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem. pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>	393,390		
47 d.4	<b>KNR 2-02 0815-06</b>	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem. pref.i bet.wylewanych	m <sup>2</sup>	120,720		
48 d.4	<b>KNR 2-02 1503-07</b>	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową podłoży gipsowych z dwukrotnym szpachlowaniem	m <sup>2</sup>	203,040		
49 d.4	<b>KNR 2-02 1505-03</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	311,070		
50 d.4	<b>KNR 2-02 1505-04</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	311,070		
51 d.4	<b>KNR 2-02 1505-07</b>	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	128,670		
52 d.4	<b>KNR 2-02 1505-08</b>	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem - dod.za każde dalsze malowanie	m <sup>2</sup>	128,670		
53 d.4	<b>KNR-W 4-01 1216-01</b>	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>	120,720		
54 d.4	<b>KNR 2-02 0925-01</b>	Ostony okien folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	22,500		
<b>5</b>		<b>Oświetlenie</b>				
55 d.5	<b>KNR 4-03 0606-05</b>	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W	szt.	9,000		
56 d.5	<b>KNR 4-03 0606-05</b>	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw szt.lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 2x40 W - nowe	szt.	2,000		
57 d.5	<b>KNR 4-03 0202-01</b>	Wymiana przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 6 Cu/12 Al mm2 w powłoce polwinitowej w rurach instalacyjnych	m	25,000		
58 d.5	<b>KNR 4-03 0603-01</b>	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń do zawieszania z kloszem kulistym	szt.	5,000		
<b>6</b>		<b>Wyposażenie</b>				
59 d.6	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż regałów bibliotecznych o wymiarach 90*200*30cm - 6 półek	szt	5,000		
60 d.6	<b>kalk. własna</b>	Dostawa i montaż krzeseł obrotowych biurowych	szt	2,000		

PRZEDMIAR ROBÓT "Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych"

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
61 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu biurowego 2 stanowiskowego	szt	1,000		
62 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu - stół konferencyjny 4 stanowikowy wraz z krzesłami drewnianymi 4 szt	szt	1,000		
63 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu - szafa 100*200*50cm	szt	1,000		
64 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu - komopda 100*100*40cm	szt	1,000		
65 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu - komputer, drukarka atramentowa, monitor 17", klawiatura, myszka	szt	1,000		
66 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu - aparat telefoniczny	szt	2,000		
67 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż gabloty wystawowej w zabudowie drewnianej z szybą zamykaną 5 półek regulowanych o wymiarach (szer, wys, gł) 375x200x55cm	szt	1,000		
68 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu - sceny estradowej przenośnej dla występów plenerowych o wymiarach 6,00*8,00m wysokości max 6m - Konstrukcja zadaszona wraz z plandeką ZE-68 (4 słupy kratownicowe z wciągarkami); podest sceniczny typu PAL-3, nogi teleskopowe 0,6-1,00m, powierzchnia antypoślizgowa i p.poż., uchwyt UM-1, Schodki modułowe 0,8m; Bariery ochronne POR 2m, uchwyt UPR; osłony sceny 3 boki siatka plandekowa	szt	1,000		
69 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu nagłośnienia - mikrofony, wzmacniacz, głośniki 1. 2x Peavey SP4 - kolumna szerokopasmowa 1000watt RMS 2szt. 2. Peavey PV2600 - wzmacniacz mocy 2x950 watt 3. Peavey PV14 - mikser 14kanałowy 4. Skrzynia typu CASE do miksera i wzmacniacza - (w zależności od producenta) 5. 4x Beyerdynamic TGX58 - mikrofon dynamiczny - 4szt. 6. 4x Proel PRO 100BK - statyw mikrofonowy - 4szt. 7. NOVOX 120NH - podwójny zestaw bezprzewodowy 8. Okablowanie	kpl	1,000		
70 d.6	kalk. własna	Dostawa i montaż zestawu - laptop wraz z projektorem multimedialnym i ekranem	kpl	1,000		
71 d.6	kalk. własna	Dostawa zestawu - aparat fotograficzny cyfrowy 12.1MP, 10 x zoom	kpl	1,000		
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

ZESTAWIENIE ROBOCIZNY "Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	robocizna	r-g	998,9312		
<b>RAZEM</b>					

Słownie:

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW "Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
1.	"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka	kg	474,3300		474,3300			
2.	baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie	szt	1,0000		1,0000			
3.	blachowkręty	szt	520,8000		520,8000			
4.	Cement portl,zw. z dod.CEM II/A 32,5 work.	t	0,3025		0,3025			
5.	ciasto wapienne (wapno gaszone)	m <sup>3</sup>	0,1987		0,1987			
6.	Deski iglaste obrzynane gr.19-25mm,kl.III	m <sup>3</sup>	0,0068		0,0068			
7.	Dostawa i montaż gabloty wystawowej w zabudowie drewnianej z szybą zamykaną 5 półek regulowanych o wymiarach (szer, wys, gł) 375x200x55cm	szt	1,0000		1,0000			
8.	Dostawa i montaż krzeseł obrotowych biurowych	szt	2,0000		2,0000			
9.	Dostawa i montaż regałów bibliotecznych o wymiarach 90*200*30cm - 6 półek	szt	5,0000		5,0000			
10.	Dostawa i montaż zestawu - aparat telefoniczny	szt	2,0000		2,0000			
11.	Dostawa i montaż zestawu - ekranem	szt	1,0000		1,0000			
12.	Dostawa i montaż zestawu - komopda 100*100*40cm	szt	1,0000		1,0000			
13.	Dostawa i montaż zestawu - komputer, drukarka atramentowa, monitor 17", klawiatura, myszka	szt	1,0000		1,0000			
14.	Dostawa i montaż zestawu - laptop	szt	1,0000		1,0000			
15.	Dostawa i montaż zestawu - projektor multimedialny	szt	1,0000		1,0000			
16.	Dostawa i montaż zestawu - sceny estradowej przenośnej dla występów plenerowych o wymiarach 6,00*8,00m wysokości max 6m - Konstrukcja zadaszania wraz z plandeką ZE-68 (4 słupy kratownicowe z wciągarkami); podest sceniczny typu PAL-3, nogi teleskopowe 0,6-1,00m, powierzchnia antypoślizgowa i p.poż., uchwyt UM-1, Schodki modułowe 0,8m; Bariery ochronne POR 2m, uchwyt UPR; osłony sceny 3 boki siatka plandekowa	szt	1,0000		1,0000			
17.	Dostawa i montaż zestawu - szafa 100*200*50cm	szt	1,0000		1,0000			
18.	Dostawa i montaż zestawu nagłośnienia - mikrofony, wzmacniacz, głośniki 1. 2x Peavey SP4 - kolumna szerokopasmowa 1000watt RMS 2szt. 2. Peavey PV2600 - wzmacniacz mocy 2x950 watt 3. Peavey PV14 - mikser 14kanałowy 4. Skrzynia typu CASE do miksera i wzmacniacza - (w zależności od producenta) 5. 4x Beyerdynamic TGX58 - mikrofon dynamiczny - 4szt. 6. 4x Proel PRO 100BK - statyw mikrofonowy - 4szt. 7. NOVOX 120NH - podwójny zestaw bezprzewodowy 8. Okablowanie	szt	1,0000		1,0000			
19.	Dostawa i montaż zestawu - stół konferencyjny 4 stanowikowy wraz z krzesłami drewnianymi 4 szt	szt	1,0000		1,0000			
20.	Dostawa i montaż zestawu biurowego 2 stanowiskowego	szt	1,0000		1,0000			
21.	Dostawa zestawu - aparat fotograficzny cyfrowy 12.1MP, 10 x zoom	szt	1,0000		1,0000			
22.	drzwi wewnętrzne aluminiowe dwuskrzydłowe szklone 1x bezpieczna	m <sup>2</sup>	3,0450		3,0450			
23.	Farba emuls. nawierzchniowa wewn. - biała	dm <sup>3</sup>	179,2410		179,2410			
24.	farba olejna do gruntowania	dm <sup>3</sup>	19,9994		19,9994			
25.	farba olejna nawierzchniowa	dm <sup>3</sup>	17,2584		17,2584			
26.	folia kalandrowana z PCW uplastycznionego	m <sup>2</sup>	8,6243		8,6243			
27.	folia polietylenowa	m <sup>2</sup>	43,0970		43,0970			
28.	Gips budowlany szpachlowy	t	1,3850		1,3850			
29.	Gips budowlany zwykły	t	0,7936		0,7936			
30.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,1620		0,1620			
31.	klej winylowy osakrylowy	kg	40,1580		40,1580			
32.	klosze	szt	16,6400		16,6400			
33.	kolki do wstrzeliwania	szt	37,7580		37,7580			
34.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 15 mm	szt	3,0000		3,0000			
35.	korki z żeliwa ciągliwego ocynkowane śr. 32 mm	szt	1,0000		1,0000			
36.	korki żeliwne do rur kanalizacyjnych śr. 100 mm	szt	1,0000		1,0000			
37.	kotwy rozporowe ze stali ocynkowanej kpl.	szt	10,5053		10,5053			
38.	kratki wentylacyjne z blachy stalowej z żaluzją surowe 14x14 cm	szt	1,5614		1,5614			



ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW "Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakosławiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	II inw.	II wyk.	Cena jedn.	Wartość	Grupa
39.	masa uszczelniająca silikonowa	kg	0,5481		0,5481			
40.	Mydła techniczne	kg	11,4231		11,4231			
41.	narożniki ochronne typ 'Wema'	szt	1,5614		1,5614			
42.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt	0,3578		0,3578			
43.	narożniki stalowe ze stali kątovej	szt	16,9158		16,9158			
44.	oprawy oświetleniowe	szt	5,1000		5,1000			
45.	oprawy świetlówkowe	szt	11,0000		11,0000			
46.	Papier ścienny elektrokorundowy w ark.	ark	71,0640		71,0640			
47.	pastą podłogową bezbarwną	kg	6,6930		6,6930			
48.	piasek do zapraw	m <sup>3</sup>	1,8420		1,8420			
49.	płytki kamionkowe GRES	m <sup>2</sup>	6,9888		6,9888			
50.	Płytki ściennie fanans.szkliv.25x20cm	m <sup>2</sup>	30,7076		30,7076			
51.	płyty gipsowo-kartonowe	m <sup>2</sup>	38,3160		38,3160			
52.	Płyty z weł.min.do izol.ścian dział.-70mm	m <sup>2</sup>	9,7650		9,7650			
53.	Pokost lniany	dm <sup>3</sup>	32,4864		32,4864			
54.	preparat gruntujący "ATLAS UNI GRUNT"	dm <sup>3</sup>	37,3196		37,3196			
55.	pręty spawalnicze z PCW nieplastifikowanego	kg	1,9680		1,9680			
56.	Profil ścienny C "75"do rusztu pod pł. g-k	m	19,0650		19,0650			
57.	Profil ścienny U "75"do rusztu pod pł. g-k	m	7,0680		7,0680			
58.	przewody kabelkowe	m	26,0000		26,0000			
59.	rozcieńczalnik	dm <sup>3</sup>	8,6901		8,6901			
60.	Sedes "KOMPAKT" gat.I	szt	1,0000		1,0000			
61.	skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne wewnętrzne	m <sup>2</sup>	15,0000		15,0000			
62.	Syfon umywalk.z tworzywa sztucznego	szt	1,0000		1,0000			
63.	sznur konopny smołowany	kg	0,0900		0,0900			
64.	szpachlówka olejno-żywiczna	dm <sup>3</sup>	51,5519		51,5519			
65.	świetlówki	szt	22,8800		22,8800			
66.	Taśmy spoinowe z włókna szklanego	m	33,7218		33,7218			
67.	umywalki prostokątne lub trapezowe porcelanowe	szt	1,0000		1,0000			
68.	Urządzenie sanit."KOMPAKT" gat.I	szt	1,0000		1,0000			
69.	uszczelki z pianki poliuretanowej	m	13,0935		13,0935			
70.	Wapno hydratyzowane workowane, gat. I	t	0,4673		0,4673			
71.	woda	m <sup>3</sup>	0,6609		0,6609			
72.	woda z rurociągu	m <sup>3</sup>	1,0622		1,0622			
73.	Wspornik do umywalki porcelanowej	szt	1,0000		1,0000			
74.	Wykładzina gr. 2,0 mm - Tarket "OPTIMA"	m <sup>2</sup>	72,9537		72,9537			
75.	Zapłonnik do świetlówek 4-22W	szt	22,0000		22,0000			
76.	zaprawa cementowa na białym cemencie m 80	m <sup>3</sup>	0,0028		0,0028			
77.	zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka	kg	1,7971		1,7971			
78.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	201,4809		201,4809			
79.	zaprawa klejowa "ATLAS" - sucha mieszanka	kg	48,0563		48,0563			
80.	zawory wypływowe mosiężne ze złączka do węży o śr.nom. 15 mm	szt	1,0000		1,0000			
81.	żaluzje pionowe typu Vertikale	m <sup>2</sup>	9,2400		9,2400			
82.	żarówki	szt	5,2000		5,2000			
83.	materiały pomocnicze	zł						
						<b>RAZEM</b>		

Słownie:

ZESTAWIENIE SPRZĘTU "Wyposażenie instytucji propagującej kulturę w Pakoślawiu w niezbędne urządzenia do krzewienia kultury i tradycji lokalnych"

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1.	betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	1,7234		
2.	samochód dostawczy 0.9 t	m-g	0,0800		
3.	samochód samowładowczy 5 t	m-g	0,4485		
4.	środek transportowy	m-g	1,3511		
5.	środek transportowy	m-g	3,7692		
6.	środek transportu	m-g	0,4780		
7.	Wyciąg jednomaszt. elektr.0.5t	m-g	2,7215		
8.	Wyciąg wolnostoj. elektr. 0,5t	m-g	4,0242		
9.	żuraw okienny przenośny	m-g	0,3038		
				<b>RAZEM</b>	

Słownie: